
PRZEDMIAR

Nazwa inwestycji : "Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla Otwartej Strefy Aktywności przy Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach"
Adres inwestycja : Ul. Kijany 19, 21-077 Kijany
Inwestor: Powiat Łęczyński
Adres inwestora : Aleja Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
Branża: budowlana

Sporządził : mgr inż. arch. kraj. Małgorzata Kucharska
Sprawdził przedmiar : mgr inż. arch. kraj. Urszula Ćwiek
Data opracowania: 31.01.2018

Stawka roboczogodziny : 16.00 zł

NARZUTY

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| Koszty pośrednie [Kp] | 42.00 % R, S |
| Zysk [Z] | 11.00 % R+Kp(R), S+Kp(S) |
| VAT [V] | 23.00 % $\square (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$ |

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
31.01.2018

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Kosztorys Kijany

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|
| Przedmiotem opracowania jest "Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla Otwartej Strefy Aktywności przy Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach" Ul. Kijany 19, 21-077 Kijany Działka nr. ew.: 78/56 Kijany | | | | | |
| 1 Przygotowanie terenu pod montaż urządzeń | | | | | |
| 1 | KNR 2-01 | Usunięcie warstwy 20 cm wierzchniej ziemi i składowanie na hałdach (humus) - pod | m2 | | |
| d.1 | 0126-01 | plantowanie terenu. 20 m2 | m2 | 20.000 | |
| | | 20*0,2=4 | | | |
| | | 20 | | | |
| | | | | RAZEM | 20.000 |
| 2 | KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych- koryto pod | m2 | | |
| d.1 | 0121-012 | nawierzchnię | m2 | 20.000 | |
| | | 20 | | | |
| | | | | RAZEM | 20.000 |
| 2 Dostawa i montaż urządzeń sprawnościowych | | | | | |
| 3 | kalk. własna | Dostawa i montaż - jeździec- poz. nr. 1 zestawienia urządzeń wraz z wykonaniem | szt | | |
| d.2 | | fundamentu | szt | 1.000 | |
| | | 1 | | | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 4 | kalk. własna | Dostawa i montaż - biegacz- poz. nr. 2 zestawienia urządzeń wraz z wykonaniem | szt | | |
| d.2 | | fundamentu | szt | 1.000 | |
| | | 1 | | | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 5 | kalk. własna | Dostawa i montaż -wyciąg górny i wyciskanie siedzac poz. nr. 3 zestawienia urządzeń | szt | | |
| d.2 | | wraz z wykonaniem fundamentu | szt | 1.000 | |
| | | 1 | | | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 6 | kalk. własna | Dostawa i montaż- Drabinka i podciąg nóg-poz. nr. 4 zestawienia urządzeń wraz z | szt | | |
| d.2 | | wykonaniem fundamentu | szt | 1.000 | |
| | | 1 | | | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 7 | kalk. własna | Dostawa i montaż -orbitrek- poz. nr. 5 zestawienia urządzeń wraz z wykonaniem | szt | | |
| d.2 | | fundamentu | szt | 1.000 | |
| | | 1 | | | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 8 | kalk. własna | Dostawa i montaż -ławka podwójna- poz. nr. 6 zestawienia urządzeń wraz z wykonaniem | szt | | |
| d.2 | | fundamentu | szt | 1.000 | |
| | | 1 | | | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 3 Dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw | | | | | |
| 9 | kalk. własna | Dostawa i montaż - waga na sprężynie- zestawienia urządzeń wraz z wykonaniem | szt | | |
| d.3 | | fundamentu | szt | 1.000 | |
| | | 1 | | | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |

| | | | | | |
|-------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|
| 10 d.3 | kalk. własna | Dostawa i montaż - Linarium- zestawienia urządzeń wraz z wykonaniem fundamentu | szt | | |
| | | 1 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 11 d.3 | kalk. własna | Dostawa i montaż - zestaw- zestawienia urządzeń wraz z wykonaniem fundamentu | szt | | |
| | | 1 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 4 Nawierzchni naturalna- dostawa i montaż | | | | | |
| 12 d.4 | kalk. własna | Nawierzchnia bezpieczna, piasek wymywanego o frakcji 0,2-2 mm, wymywany pozbawiony domieszek gliny i mułu. Grubość warstwy do głębokości 0,4 m 110*0,4=44 | m3 | | |
| | | 44 | m3 | 44.000 | |
| | | | | RAZEM | 44.000 |
| 13 d.4 | KNR 2-01 0121-012 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych- koryto pod nawierzchnię placu zabaw | m2 | | |
| | | 20 | m2 | 20.000 | |
| | | | | RAZEM | 20.000 |
| 5 Dostawa i montaż małej architektury | | | | | |
| 14 d.5 | kalk. własna | Tablica informacyjna - dostawa i montaż - poz. nr. 9 zestawienia urządzeń wraz z wykonaniem fundamentu | szt | | |
| | | 2 | szt | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 15 d.5 | kalk. własna | Ławka - poz. nr. 1 zestawienia urządzeń wraz z wykonaniem fundamentów | szt | | |
| | | 4 | szt | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 16 d.5 | kalk. własna | Stół do gry w szachy- dostawa i montaż- zestawienia urządzeń wraz z wykonaniem fundamentu | szt | | |
| | | 1 | szt | 1.000 | |

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Kosztorys Kijany

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------|
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 17 d.5 | kalk. własna | Gra w kółko i krzyżyk- dostawa i montaż- zestawienia urządzeń wraz z wykonaniem fundamentu 1 | szt szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 18 d.5 | kalk. własna | Kosz na odpady - poz. nr. 10 zestawienia urządzeń wraz z wykonaniem fundamentu 1 | szt szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 6 Nasadzenia drzew i krzewów | | | | | |
| 19 d.6 | KNR 2-21 0201-03 | Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gr. kat. I-IV przerośniętym korzeniami 25 | m2 m2 | 25.000 | |
| | | | | RAZEM | 25.000 |
| 20 d.6 | KNR 2-21 0303-05 | Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.IV z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m. Tawuła japońska (Spiraea japonica) 'Goldflame' 55 szt. Klon pospolity (Acer platanoides Globosum)- 4 szt. 59 | szt. szt. | 59.000 | |
| | | | | RAZEM | 59.000 |
| 21 d.6 | KNR 2-21 0701-01 | Pielęgnacja krzewów liściastych i iglastych- 24 m-cy 59 | m2 m2 | 59.000 | |
| | | | | RAZEM | 59.000 |
| 7 Założenie trawnika | | | | | |
| 22 d.7 | KNR 2-21 0402-02 | Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej na gruncie kat.III bez nawożenia 170 | m2 m2 | 170.000 | |
| | | | | RAZEM | 170.000 |
| 8 Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego wraz z furtką i bramą | | | | | |
| 23 d.8 | KNR 2-25 0307-02 | Ogrodzenia z siatki na słupkach żelbetowych prefabrykowanych osadzonych w gruncie - budowa 52.6 | m2 m2 | 52.600 | |
| | | | | RAZEM | 52.600 |