

KOSZTORYS ŚLEPY UPROSZCZONY

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ NA STOLARKĘ Z PROFILI PCV w SALI GIMNASTYCZNEJ
ADRES INWESTYCJI : 21-010 ŁĘCZNA ul. BOGDANOWICZA 9
INWESTOR : ZESPÓŁ SZKÓŁ GÓRNICZYCH W ŁĘCZNEJ
ADRES INWESTORA : 21-010 ŁĘCZNA ul. BOGDANOWICZA 9
BRANŻA : BUDOWLANA - CPV; 45111300-1 - roboty rozbiórkowe; 45421132-8 - instalowanie okien; 45410000-4 - tynkowanie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mirosław Woźniak
DATA OPRACOWANIA : luty 2014 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
luty 2014 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1		ROBOTY DEMONTAŻOWE, CPV - 45111300-1 - roboty rozbiórkowe					
1 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. ponad 2 m ² - ościeżnice okienne: 2,70 m x 1,15 m x 2 szt. x 8 szt.		m ²	49,7		
2 d.1	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko: 2,70 m x 8 szt.		m	21,6		
3 d.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - podokienniki zewnętrzne z blachy stalowej		m	21,6		
4 d.1	KNR 2-02 0121-05 ANALOGIA	Ścianki działowe z luksferów, 20x20x5cm - ROZEBRANIE [2,60 m x 2,70 m x 8] Krotność = 0,6		m ²	56,2		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2		MONTAŻ OKIEN Z PROFILI PCV, CPV - 45421132-8 - instalowanie okien					
5	NNRNKB 202 d.2 1025-04	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształowników z wysokoudarowego PCW - montaż okien o wym. 270 cm x 490 cm x 4 szt., wg załącznika graficznego nr 1		m ²	52,92		
6	NNRNKB 202 d.2 1025-04	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształowników z wysokoudarowego PCW - montaż okien o wym. 270 cm x 490 cm x 4 szt., wg załącznika graficznego nr 2		m ²	52,92		
7	NNRNKB 202 d.2 2143-03	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 40 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym - podokienniki o szerokości 40 cm i długości 270 cm, o grubości 3 cm, w kolorze beżowym		m	21,60		
8	NNRNKB 202 d.2 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - podokienniki zewnętrzne [8 szt. x 2,70 m x 0,25 m]		m ²	5,4		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
3	INSTALACJA ELEKTRYCZNA DO OTWIERANIA OKIEN, CPV - 45311200-2						
9 d.3	E - 0508 0800-05	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do betonu		m	45		
10 d.3	KNR-W 5-08 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinach bez mocowania - UKŁADANE W KORYTKACH Z PCV		m	45		
11 d.3	KNR 5-08 0302-04	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 3, przekrój przewodu 4 mm ²		szt.	5		
12 d.3	KNR-W 5-08 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszcze instalacyjnej - WŁĄCZNIKI		szt.	1		
13 d.3	KNR-W 5-08 0407-03 analogia	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - bieg.		szt.	1		
14 d.3	KNR 5-08 0813-01	Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm ²)		szt.	8		
15 d.3	KNR 4-03 0910-01 analogia	Wymiana przekaźników termicznych w stycznikach suchych - MONTAŻ WYŁĄCZNIKÓW RÓŻNICO- WO - PRĄDOWYCH W ISTNIEJACEJ TABLICY		szt.	2		
16 d.3	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia		pomiar.	4		
17 d.3	KNR 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania		pomiar.	6		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	4	NAPRAWA TYNKÓW GLIFÓW OKIENNYCH, CPV - 45410000-4 - tynkowanie					
18 d.4	KNR 4-01 0708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm - (4,90 + 2,70 + 4,90) x 8] x 50%		m	50,0		
19 d.4	KNR 2-02 0902-04	Tynki zewn.zwykłe kat.III na ościeżach o szer.do 30cm wyk.ręcznie - 50%		m ²	10,0		
20 d.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - glify okienne wewnętrzne		m ²	25		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
5 ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE							
21 d.5	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km		m ³	1		
22 d.5	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5		m ³	1		
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: