

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTUJĄCEJ:

manevo

MANEVO Marek Łukowski


21-077 Spiczyn, Ziółków 88

BIURO: ul. Raclawicka 38-44 lokal 220,
21-040 Świdnik

tel.: +48 888 88 66 20, fax.: +48 81 4707188

NIP: 713-277-16-08, REGON 432738458,

www.manevo.pl, e-mail: info@manevo.pl

UMOWA	NAZWA OBIEKTU	Numer egzemplarza	
ZO.PROW.272.1.01.2014	Urządzenia melioracyjne	1	
<p>ZADANIE INWESTYCYJNE:</p> <p>Poprawa parametrów technicznych urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na obiekcie scaleniowym: Szczupak i Ostrówek Podyski, gmina Cyców, powiat łęczyński.</p> <p>inwestycja położona jest w obrębach Ostrówek Podyski i Szczupak, gmina Cyców, powiat łęczyński, województwo lubelskie</p>			
<p>TYTUŁ OPRACOWANIA:</p> <p>PRZEDMIAR ROBÓT</p>			
<p>ZAMAWIAJĄCY:</p> <p>Starostwo Powiatowe w Łęcznej Al. Jana Pawła II 95a 21-010 Łęczna</p>			
STANOWISKO/SPECJALNOŚĆ	Nazwisko i imię	Nr uprawnień	Podpis
Asystent projektanta/drogowy	Mgr inż. Ewa Próchniak	-	 manevo ASYSTENT PROJEKTANTA

mgr inż. Ewa Próchniak

Sierpień 2014r

Kod CPV			Opis
Grupa	Klasa	Kategoria	
45100000-8			Przygotowanie terenu pod budowę
	45110000-1		Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
		45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
		45112000-5	Roboty w zakresie usuwania gleby
45200000-9			Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Nr Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
D 06.02.01	PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
D 06.04.01	ODMULENIE ROWÓW MELIORACYJNYCH

Poprawa parametrów technicznych urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na obiekcie scaleniowym: Szczupak i Ostrówek Podyski, gmina Cyców, powiat łęczyński.

ZAMAWIAJĄCY:		PRZEDMIAR ROBÓT	JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA:	
Starostwo Powiatowe w Łęcznej Al. Jana Pawła II 95a 21-010 Łęczna			MANEVO Marek Łukowski 21-077 Spiczyn, Ziółków 88 BIURO: ul. Raclawicka 38-44 lokal 220, 21-040 Świdnik manevo	
L.p.	Nr Specyfikacji Technicznej	Rodzaj robót	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
I. ROBOTY DROGOWE				
1.	D06.02.01	Przepusty pod zjazdami		
1	D 06.02.01	Wykonanie przepustów pod zjazdami, wraz z ławą fundamentową i nadsypką -przepust z rur betonowych $\phi 60$	m	75,00
2	D 06.02.01	Wykonanie kołnierзовych zakończeń przepustów pod zjazdami, wraz z ławą fundamentową i nadsypką - kołnierzowe zakończenie przepustu z rur betonowych $\phi 60$	m	30,00
1.1	D 06.04.01	Odmulenie rowów melioracyjnych		
3	D 06.04.01	Wykoszenie prostów z dna cieków	ar	68
4	D 06.04.01	Wykoszenie porostów ze skarp rowów	ar	570,00
5	D 06.04.01	Wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieku	ar	68,00
6	D 06.04.01	Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp	ar	570,00
7	D 06.04.01	Ścinanie i karczowanie krzaków	ar	638,00
8	D 06.04.01	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer. dna 0,6m i skarp 2,5m, grubość warstwy odmulanej 30cm	m	11 390,00
9	D 06.04.01	Rozplantowanie urobku po odmuleniu	m	11 390,00
10	D 06.04.01	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych	m	21,00
11	D 06.04.01	Profilowanie dna cieku o szer. 0,6m	m	11 390,00
12	D 06.04.01	Profilowanie skarp o wysokości 2,5m	m	11 390,00