


**Poprawa parametrów technicznych urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na obiekcie scaleniowym:  
Szczupak i Ostrówek Podyski, gmina Cyców, powiat łęczyński.**

<b>ZAMAWIAJĄCY:</b>  Starostwo Powiatowe w Łęcznej Al. Jana Pawła II 95a 21-010 Łęczna	<b>Ślepy kosztorys</b>	<b>JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA:</b> MANEVO Marek Łukowski 21-077 Spiczyn, Ziółków 88 BIURO: ul. Raclawicka 38-44 lokal 220, 21-040 Świdnik 
--	------------------------	--

L.p.	Nr Specyfikacji Technicznej	Rodzaj robót	Jednostka		Wartość PLN	
			Nazwa	Ilość	cena jedn	Wartość

I. ROBOTY DROGOWE						
1.	D06.02.01	Przepusty pod zjazdami				
1	D 06.02.01	Wykonanie przepustów pod zjazdami, wraz z ławą fundamentową i nadsypką -przepust z rur betonowych $\phi 60$	m	75,00		
2	D 06.02.01	Wykonanie kołnierzowych zakończeń przepustów pod zjazdami, wraz z ławą fundamentową i nadsypką - kołnierzowe zakończenie przepustu z rur betonowych $\phi 60$	m	30,00		
1.1	D 06.04.01	Odmulenie rowów melioracyjnych				
3	D 06.04.01	Wykoszenie prostów z dna cieków	ar	68		
4	D 06.04.01	Wykoszenie porostów ze skarp rowów	ar	570,00		
5	D 06.04.01	Wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieku	ar	68,00		
6	D 06.04.01	Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp	ar	570,00		
7	D 06.04.01	Ścinanie i karczowanie krzaków	ar	638,00		
8	D 06.04.01	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer. dna 0,6m i skarp 2,5m, grubość warstwy odmulanej 30cm	m	11 390,00		
9	D 06.04.01	Rozplantowanie urobku po odmuleniu	m	11 390,00		
10	D 06.04.01	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych	m	21,00		
11	D 06.04.01	Profilowanie dna cieku o szer. 0,6m	m	11 390,00		
12	D 06.04.01	Profilowanie skarp o wysokości 2,5m	m	11 390,00		
					Razem netto:	

Razem wartość netto robót: .....