

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość
KOSZTORYS:				
1		Pomieszczenie pracowni		
1 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	2,700
2 d.1	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża poprzez gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m2	2,700
3 d.1	KNR 4-01 0711-14	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2	2,7 + 1,8 * 2 = 6,300
4 d.1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach i sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	88,200
5 d.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2	52,20 + 3,52 = 55,720
6 d.1	KNNR 2 1208 -01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m2	52,200
7 d.1	KNR AT-38 0101-04	Jednokrotne gruntowanie podłoża pod malowanie	m2	114,300
8 d.1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania ściany i sufitu	m2	114,300
9 d.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	3,000
10 d.1	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub замуrowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3	0,24 * 2 * 0,9 = 0,432
11 d.1	KNNR 2 1104 -02	Montaż ościeżnic drewnianych 2 szt	m2	3,600
12 d.1	KNR 2-02 1017-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone 90x200- 2 szt	m2	3,600
13 d.1	KNNR 8 0225 -01	Demontaż zlewu kuchennego	kpl	1,000
14 d.1	KNNR 8 0122 -04	Demontaż baterii ściennej umywalkowej lub zmywakowej	szt	1,000
15 d.1	KNR-W 2-02 1520-01 analogia	Tapetowanie ścian tapetą gładką lub tłoczona- fototapeta	m2	26,100
Razem dział: Pomieszczenie pracowni				
2		Pomieszczenie zaplecza		
16 d.2	KNNR 3 0801 -07	Zerwanie posadzek z tworzywa sztucznych	m2	13,200
17 d.2	KNP 02 1119- 03.01	Wykładziny rulonowe z PCW gr. 3.5 mm z warstwą izolacyjną z filcu, spienionego PCW lub tkaniny - oddzielne arkusze klejone do podłoża w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2	52,200
18 d.2	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach i sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	49,20 + 13,2 = 62,400
19 d.2	KNR AT-38 0101-04	Jednokrotne gruntowanie podłoża pod malowanie	m2	62,400
20 d.2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania ściany i sufitu	m2	62,400

Lp.	Wydawnictwo	Katalog	Opis katalogu	Pozycje
1	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR 4-01	Roboty remontowe budowlane	1, 3, 10
2	IGM wyd.I 1998	KNR 0-17	System ocieplania ścian zewnętrznych budynków "CERESIT"	2
3	WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W 2-02	KONSTRUKCJE BUDOWLANE	4, 8, 15, 18, 20
4	WACETOB wyd.III 2000	KNR-W 4-01	ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE	5, 9
5	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR 2	Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego	6, 11, 13, 14, 16
6	ATHENASOFT wyd.I 2017	KNR AT-38	Systemy ociepleń ATLAS	7, 19
7	ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR 2-02	Konstrukcje budowlane	12
8	MBIPMB 1984	KNP 02	Roboty ogólnobudowlane	17